

URZĄD MIASTA I GMINY
w Małogoszczu
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a
woj. świętokrzyskie

Małogoszcz, dnia 14.04.2015r.

Znak:I.1.O.2015

Radni Miasta i Gminy
Małogoszcz
Dariusz Strychalski
Maciej Maliszewski

W odpowiedzi na wniosek dotyczący planowanego malowania elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 16.03.2015 roku przedkładam w załączeniu opinię osoby posiadającej stosowne uprawnienia i należącej do Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Kielcach.

Otrzymują:

1. adresaci
2. a/a

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Opinia techniczna do wykonania renowacji istniejącej elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz zlokalizowanego w Małogoszczu przy ul. Jaszowskiego 3 A.

W celu wyeliminowania na istniejącej elewacji budynku Urzędu (strona północna) powstałych plam należy wykonać renowację według poniższych wymogów oraz obowiązujących norm budowlanych PNE 1062-1 dotyczących wykonawstwa tego rodzaju robót, technologii i sztuki budowlanej.
Zastosować należy materiały gwarantujące jakość wykonania np. firmy „Caparol” oraz uzyskanie żądanych efektów.

Technologia wykonania.

1. Należy oczyścić podłoże – podłoże jest pokryte algami i grzybami, następnie zagruntować na suchym podłożu środkiem grzybobójczym w temperaturze powyżej +8°C Silitol Koncentrat lub Amphisilan Tiefgrunt LF ograniczającym rozwój alg i grzybów. Powyższy środek należy zmyć bieżącą wodą po 48 godzinach od chwili zastosowania.
2. Po stwierdzeniu, że podłoże jest dostatecznie suche można przystąpić do malowania farbą w wybranym kolorze np.: AmphiSilan Plus, która gwarantuje najwyższą jakość z programu „czyste fasady”. Nowoczesne fasady – Caparol Clean Konzept formuła CCC gwarantuje najwyższą odporność fasad na zabrudzenia nanotechnologii jak również fotokatalizy oraz hydrofobowości kapilarnej. Wysycha bez powstawania plam. Ponadto odporna na agresywne zanieczyszczenia powietrza, doskonale kryjąca.
3. Ubytki w podłożu, rysy, pęknięcia należy zaprawić przed malowaniem plasto-elastyczna masą szpachlową Cap-elast RiB-Spachtel lub FibroSil.

Zgodnie z w/w opinią szacunkowy koszt wykonania wszystkich robót renowacyjnych brutto określa się na ca 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł.)

Małogoszcz, dnia 14.04.2015 r.

Józef Wcisło
Nr ewid. uprawn.
170/nd.73

Józef Wcisło